
APPENDICE 1

PRIMO ESEMPIO DI SCHEDA PER LA RACCOLTA E LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI



Marco	8.2.2
Località Marco, territorio di Serravalle	16
(m 161)	10




RILIEVI

Data: 18 aprile 1996

Prelievi: nessuno

Rilievi fotografici:

MRC1: sezione muraria; MRC2: paramento murario; MRC3: scorcio prospettico; MRC4: scorcio prospettico.



TIPOLOGIA

Dimora temporanea		
Pianta: quadrata	Sviluppo della pianta: in piano	
N° piani: uno fuori terra	Scale: assenti	
Copertura:	Materiale copertura:	
Dimensioni aperture:	Stato di conservazione: rudere	

OSSERVAZIONI: si tratta di un edificio semplice con pianta sostanzialmente quadrata: si organizza su un solo piano e la sua destinazione, a causa della prossimità a un grande campo coltivato a vite, sembra potesse essere quella di ricovero attrezzi. La copertura, ora completamente distrutta, doveva essere a due falde; le aperture sono presenti su tutti e quattro i lati.

TIPOLOGIA

Tipo di elementi lapidei: affioramenti locali, ciottoli fluviali		
Apparecch. Elem. Lapidei: omogena	Disposizione corsi: sub-orizzontali con zeppe	
Dimensioni blocchi: differenti	Forma blocchi: sbozzata	
Tracce di interventi successivi alla costr.: si	Intonaco: tracce	
Legante: malta di calce	Stato di conservazione del legante: buono	

OSSERVAZIONI: l'apparecchiatura muraria dell'edificio è di tipo omogeneo, composta da blocchi di forma sbozzata e dimensione differenti disposti secondo corsi sub-orizzontali con zeppe: sono presenti interventi successivi alla costruzione rappresentati dal tamponamento dell'apertura situata nel lato rivolto a nord. Esigue tracce d'intonaco sono inoltre rilevabili nel lato a sud. Gli spigoli sono realizzati mediante grossi blocchi sovrapposti. La costruzione è sicuramente eseguita con Calcare Grigio di Noriglio, un calcare compatto di colore bianco o grigio. Tutto il materiale proviene per la maggior parte dallo sfruttamento della vicina "ruina dantesca". Poche sono le pietre con spigoli arrotondati raccolte dal letto del vicino fiume Adige. La muratura è stata realizzata con malta di calcare che si presenta generalmente in buono stato.

Sezione muraria MRC1



DESCRIZIONE SEZIONE

Spessore: ca. 40 cm

 N° paramenti: due

Zeppe orizzontali: assenti

Diatoni: presenti

PIETRE

Dimensioni: medie	Forma: irregolare
	S

LEGANTE

Tipo di legante: malta di calce	Stato di conservazione: cattivo
---------------------------------	---------------------------------


VUOTI

Distribuzione: media	Dimensioni: localizzati
----------------------	-------------------------


OSSERVAZIONI: appartiene al muro perimetrale rivolto a est e parzialmente crollato; il suo spessore è di circa 40 cm. Non sembra che le pietre, di media dimensione, siano state lavorate. La sezione presenta alcune zeppe di riempimento poste verticalmente con lo scopo di occludere gli spazi tra i blocchi che la compongono. E' costituita da due paramenti e il collegamento tra i due è garantito da un diatono: non sono presenti tracce di intonaco. La malta di calce con cui è stata eseguita la sezione, si trova in uno stato di generale degrado. I vuoti sono poco frequenti e di media dimensione.

ELABORAZIONI

Pietre 86,9280%	Malta 12,1855%	Vuoti 0,8865%
	Area totale	Area pietre
		y
		•
Sezione	Area malta	Area vuoti



Istogramma percentuale aree.



Curva cumulata relativa alla distribuzione dei vuoti.